

Aarau Ost Einfahrt Gleis 5 – 6

Ausführungszeitraum

2012 – 2014

Auftraggeber

Schweizerische Bundesbahnen AG
Zentralstrasse 1
6003 Luzern

Leistungen

- Gesamtprojektleitung SBB
- Projektleitung Fachbereich Tiefbau
- Koordination Fachdienste
- Bauphasenplanung

SIA-Phasen: 31-53

BAUSUMME: 19 Mio. CHF

Charakteristische Angaben

- Umbau bestehender Rangiergleise in Hauptgleis von ca. 800 m Länge
- Einbau einer Schnellfahrweiche
- Erstellung der zugehörigen Bahntechnikanlagen
- Unter- und Oberbausanierungen bei sechs Weichen unter Betrieb
- Einbau von entsprechend notwendigem Flankenschutz an den bestehenden Anschlussgleisen / Abstellgleisen

Projektbeschreibung

Die SBB beabsichtigt die Kapazitäten auf der Ost-West Linie mittels Bau des Eppenbergtunnels zu erhöhen. Dies erfordert in Aarau die Realisierung der parallelen Einfahrten Gleis 5/6, welche die nötigen Entflechtungen zwischen Fernverkehr / Regionalverkehr schafft. Gleichzeitig schafft die vorgesehene Massnahme Pufferkapazitäten für die Güterzüge und stellt für diese in den Hauptverkehrszeiten zwei zusätzliche Trassen pro Stunde und Richtung zur Verfügung.

