

Provisorischer Bushof am Bahnhof Lenzburg

Ausführungszeitraum

2016

Auftraggeber

Stadt Lenzburg
 Stadtbauamt
 Kronenplatz 24
 5600 Lenzburg

Leistungen

- Projektierung
 - Linienführung der Buskanten und Strassenränder
 - Optimierung der Gestaltung, Kotierung, und Entwässerung
 - Kostenvoranschlag
- Ausschreibung
 - Submission
 - Offertvergleich
 - Vergabeempfehlung
- Realisierung
 - Koordination Busbetrieb / Bauarbeiten Phasenabläufe
 - Bauleitung
 - Abrechnung, Abschluss

SIA-Phasen: 32, 41 - 53

BAUSUMME: 0.25 Mio. CHF

Charakteristische Angaben

- Bauen am Bahnhofplatz unter Betrieb
- Gewährleistung des Fussgängers-, Velo- und motorisierten Verkehr
- Koordinierung der Bauabläufe zur Aufrechterhaltung des Bus-Betriebes

Projektbeschreibung

Die vorhandene Busverkehrssituation am Bahnhof Lenzburg war unbefriedigend und für den Betrieb ungenügend. Die Stadt Lenzburg plante daher den Ausbau eines provisorischen Bushofes. Der Platz zwischen Bahnhofstrasse und SBB-Gleisanlage sollte komplett umgestaltet werden. Hierfür sind die bestehenden Autoparkplätze und die Grünrabatten aufgehoben und die Bäume bis auf einen gefällt worden. Die ebenfalls entfallenden Veloabstellplätze sollten an einem neuen Standort durch Veloständer ersetzt werden. Der bestehende Gehweg ist abgebrochen und in neuer Lage gebaut worden. Bei der Realisierung der Bauarbeiten wurden sämtlichen Verkehrsteilnehmer sicher und reibungslos durch die Baustelle auf dem Bahnhofplatz geführt, insbesondere konnte der Busbetrieb störungsfrei gewährleistet werden.

