

# Bahnhof Boswil-Bünzen, Substanzerhalt Publikumsanlagen, BehiG, AB-EBV, OE

## Ausführungszeitraum

2015 – 2016

## Auftraggeber

Schweizerische Bundesbahnen AG  
Zentralstrasse 1  
6003 Luzern

## Leistungen

- Projektleitung Tiefbau
- Plan- und Kostenmanagement

**SIA-Phasen:** 31 - 52

**BAUSUMME:** 6.7 Mio. CHF

## Charakteristische Angaben

- Erhöhung des bestehenden Mittelperrons auf P55
- Perronverbreiterungen und Zugangsbreiten entsprechend den gesetzlichen Abmessungen nach AB-EBV und SBB-Regelwerk (inkl. Gleisachsadjustierungen)
- Moderate Anpassung der Perronmöblierung und Beleuchtung
- Oberbauerneuerung Gleis 177 inkl. Gleisschiebung zur Erreichung des gesetzlich angezeigten Gleisachsabstandes zum Mittelperron. Die Gleisschiebung ist aufwärtskompatibel zu einer längerfristigen Perronverlängerung auf 320 m Nutzlänge geplant
- Oberbauerneuerung Gleis 277

## Projektbeschreibung

Die Publikumsanlagen werden erneuert und an die Anforderungen des BehiG und den AB-EBV angepasst. Zugleich werden im Projektperimeter die anstehenden Oberbauerneuerungen ausgeführt. Ausserdem werden für den Kanton Aargau Infrastrukturerweiterungen und Angebotsverbesserungen im Regionalverkehr durchgeführt (Verlängerung der Perronanlage).

