

Sanierung Kanalisation Bollbergstrasse, Lenzburg

Ausführungszeitraum

2017 - 2018

Auftraggeber

Stadt Lenzburg
 Stadtbauamt
 Kronenplatz 24
 5600 Lenzburg

Leistungen

- Ausführungsprojekt
 - Grundlagenbeschaffung
 - Projektierung: Zustand- und Sanierungsplan
 - Kostenvoranschlag
 - Sanierungsbericht
- Submission und Vergabe
 - Submission durchführen
 - Angebotsauswertung
 - Vergabeempfehlung
- Realisierung / Inbetriebnahme
 - Bauleitung
 - Orientierung und Koordination SBL und Anwohner
 - Ausmass
 - Abrechnung, Abnahme

SIA-Phasen: 41 - 53

BAUSUMME: 0.05 Mio. CHF

Charakteristische Angaben

- Innerstädtisches Bauen: Anwohnerkontakt, Gewährleistung der Zugänge und Zufahrten
- Orientierung und Koordination der Anwohner und des Stadtbauamtes Lenzburg
- Sanierung Leitungen: Roboter
- Sanierung Schächte: Baumeister

Projektbeschreibung

Die Bollbergstrasse befindet sich im Teilgebiet C des generellen Entwässerungsplanes GEP-Lenzburg.

Der Zustand der bestehenden Kanalisation wurde mittels elektronischen Aufnahmeggeräten auf schadhafte Stellen untersucht und die Schächte einer visuellen Kontrolle unterzogen.

Die schadhafte Mischwasser-Schleuderbeton-Rohrleitungen wurden daraufhin mittels Robotersanierung instand gestellt und mangelhafte Hausanschlüsse wurden in diesem Zusammenhang ebenfalls saniert.

Die schadhafte Schächte wurden im Anschluss daran durch einen Baumeister instand gestellt und fehlende Armaturen nachgerüstet.

