

Erneuerung Bahnhof Hergiswil

Ausführungszeitraum

2020 – 2026

Auftraggeber

zb Zentralbahn AG
Infrastruktur
Bahnhofstrasse 23
6362 Stansstad

Leistungen

- Gesamtleitung / Koordination
- Administration IG FIP
- Submission / PGV
- Fahrbahn
- Bauphasenplanung
- Bauleitung

SIA-Phase: 31 - 53

BAUSUMME: ca. 30 Mio. CHF

Charakteristische Angaben

- Komplettumbau und Modernisierung der Publikumsanlagen Bahnhof Hergiswil (BehiG-konform)
- Fahrbahnsanierung inkl. Optimierung
- Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen
- Stellwerkersatz
- Ersatz Brückenplatten Mühlebach

Projektbeschreibung

Der Bahnhof Hergiswil befindet sich auf der Strecke Luzern-Sarnen bzw. Luzern-Stans. Die Fahrbahnanlage in Hergiswil befindet sich in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Gleichzeitig wird die komplette Bahninfrastruktur und die elektrischen Anlagen modernisiert und erneuert. Die Publikumsanlagen sollen BehiG-konform gestaltet werden (auch für längere Züge).

Im Teilprojekt 1 wird das Weichennest vor dem Lopper und die Weichen 1 und 2 vorzeitig saniert (vorgezogene Sofortmassnahme). Gleichzeitig kommt es zum Schienenersatz auf der Strecke Hergiswil Matt und Hergiswil.

Im Teilprojekt 2 wird der Bahnhof Hergiswil BehiG-konform angepasst. Dazu ist ein Komplettumbau notwendig mit neuer PU, Gleisschiebungen, Perronanlagen, Perrondach, Aufgänge mit Rampen und Treppen, Abbruch Aufnahmegebäude und Güterschuppen. Gleichzeitig wird das Stellwerk ersetzt und die gesamten bahntechnischen Anlagen in die neue Technikkabine auf dem Bahnhofplatz verschoben.

Im Rahmen einer Kleinstudie wurde nachgewiesen, dass eine Restfläche auf dem Bahnhofplatz für die spätere Entwicklung von Immobilien genutzt werden kann.

Aktuell ist das Teilprojekt 1 abgeschlossen und ausgeführt. Teilprojekt 2 befindet sich in der Phase 32/33 Bau- und Auflageprojekt.

